

Druckprobe des abgewinkelten Flammrohrs vor dem Einbau in den Kessel. Damit wird sicher gestellt, daß die Lötstellen, die später unzugänglich für eine Nachbearbeitung sind, ordnungsgemäß ausgeführt sind.

